

UZUPEŁNIENIE

do Opisu Technicznego Projektu Wykonawczego (OTPW).

1. Nawierzchnię w polu wewnętrznym (Infield) (pkt 10.1.1. OTPW i Rys. 4) w celu zapewnienia odpowiedniej twardości i wytrzymałości podłoża należy wykonać z mieszanki mączki ceglanej i glinianej w proporcji 8/2. Nieujęte w osobnych pozycjach przedmiaru robót 4 (cztery) bazy oraz górkę miotacza znajdujące się w polu wewnętrznym boiska, których parametry i właściwości muszą spełniać wymagania obowiązujących regulacji Polskiej Ligi Baseballa, wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia i należy je kalkulować w cenie oferty.
2. Każdy tunel, o którym mowa w pkt 10.2 OTPW ma być wyposażony w Elkę, o której mowa w pkt 10.2.2. OTPW. Tunele nie posiadają baz.
3. Bullpeny, o których mowa w pkt 10.3., muszą być wyposażone, każdy w górkę miotacza oraz bazę domową, zamontowane w sposób odpowiadający części rysunkowej – rys. 5.
4. Dopuszcza się wykonanie boksów dla zawodników i sędziów, o których mowa w pkt 10.5 OTPW, jako prefabrykowanych pod warunkiem uprzedniego uzyskania od Zamawiającego zatwierdzenia przygotowanego przez Wykonawcę projektu technicznego takiego rozwiązania, uwzględniającego odpowiednie rozwiązania zapobiegające klawiszowaniu elementów żelbetowych oraz odpowiedniego uszczelnienia połączeń, w szczególności zadaszenia.
5. Maszyna do wyrzutu piłek, o której mowa w pkt 10.9 OTPW, musi co najmniej posiadać następujące właściwości:
Zakres prędkości wyrzucanej piłki: od 30-90 mph lub więcej niż 90mph,
Sposób wyrzucania piłek: piłka prosta szybka (fastball) i piłka podkręcona (curveball lub slider),
Rodzaj wyrzucanych piłek: twarde gumowe lub twarde baseballowe.