

Wrocław, dnia 04.04.2017 r.

Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska do baseballu na terenie Stadionu Sportowego Zakrzów oraz niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej”.*

Znak sprawy: **SZP.10.341-05/17**

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 r. z późn. zm.) informuję, że w dniu 31 marca 2017 roku wpłynęły do Zamawiającego pytania w związku z opublikowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający na zadane przez Wykonawcę pytania udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Jakie jest przeznaczenie urobku powstałego z korytowania ujętego w przedmiarze etap 1 w poz. 14-15. Czy Wykonawca powinien uwzględnić koszt jego wywozu i utylizacji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Tak. Zgodnie z przedmiarem robót w etapie 1 w poz. 41 i 42 uwzględniono wywóz i utylizację ziemi z wykopów oraz wywóz pozostałej części humusu.

Pytanie 2:

Proszę jednoznacznie określić technologie wykonania oraz konstrukcję nawierzchni z trawy naturalnej o powierzchni 9 527m². Według opisu PW pkt 10.1.1 powierzchnię boiska należy przekopać za pomocą glebogryzarki a następnie rozścielić 1 cm warstwę humusu. Wg Opisu PW pkt 10.1.2 konstrukcja uwzględnia 15 cm warstwę mieszanki humusu i piasku oraz 20 cm warstwę piasku naturalnego natomiast wg Przedmiaru robót Etap 2 poz. 49 uwzględnione jest jedynie rozścielenie 5 cm warstwę humusu z wykopów.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Zgodnie z opisem w pkt 10.1.2 trawa naturalna – mieszankę humusu 50% i piasku naturalnego (0-2 mm) 50% grubości 15 cm należy wykonać w miejscach przebiegu instalacji nawadniającej oraz wymagających naprawy lub wymiany gruntu uszkodzonych fragmentów nawierzchni naturalnej boiska (po wykonanych pracach budowlanych). Do wyceny przyjęto 10% powierzchni boiska, tj. 952,7 m² x 15 cm grubości warstwy co daje 142,9 m³ mieszanki urodzajnej (wg Przedmiaru robót Etap 2 poz. 49).

Powierzchnię boiska po wykonaniu pomiarów powierzchniowych należy zniwelować do poziomu z uwzględnieniem uzupełnienia nawierzchni humusem od 1,00 do 3,5 cm. (wg Przedmiaru robót Etap 2 poz. 49).

Pytanie 3:

Dotyczy: Przedmiar robót Etap 2 poz. 43 – Proszę określić parametry obudowy drewnianej siedzeniowej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:

Zaprojektowany prostopadłościan betonowy nie posiada żadnej drewnianej obudowy i należy go wykonać zgodnie z opisem zawartym w PW w pkt 10.6.



Gmina Wrocław, NIP: 897138551 Regon: 931934839
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
adres dla doręczeń:
PL 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
tel. +48 71 733 40 60, fax +48 71 733 40 80
e-mail: sekretariat@mcs.wroc.pl
www.mcs.wroc.pl

L.dz. MCS -	1269	/	17
-------------	------	---	----

Powyższe wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu (Znak sprawy: SZP.10.341-05/17) stanowią integralną część SIWZ.

Wobec powyższego w przypadku zainteresowania udziałem w przedmiotowym postępowaniu proszę o uwzględnienie powyższego podczas czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem,


DYREKTOR
Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław
Wojciech Gęstwa

Sprawa prowadzi:
DOP – Dział Organizacyjno-Prawny
Sporządził:
Szymon Małecki