

Wrocław, dnia 03.04.2018 r.

Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą na Stadionie Sportowym „Brochów” przy ul. Wiaduktowej we Wrocławiu”.*

Znak sprawy: **SZP.10.341-06/18**

Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) informuję co następuje.

W dniu 29 marca 2018 roku Wykonawca wystąpił do Zamawiającego drogą elektroniczną pytania w związku z opublikowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający na zadane przez Wykonawcę pytania udzielił następujących odpowiedzi oraz dokonał następujących zmian treści SIWZ:

Pytanie Wykonawcy 1:

Projekt w wymaganiach dla trawy sztucznej podaje m.in.:

8) Wytrzymałość na rozciąganie: >125N

9) Przepuszczalność wody przez nawierzchnię min. 3600 mm/h

Informujemy, że ww. wymagania są niezgodne ze standardami FIFA Quality Programme for Football Turf (Manual 2015), które są stosowane w FIFA LABORATORY TEST REPORT.

Po pierwsze parametr „wytrzymałość na rozciąganie” nie występuje w FIFA LABORATORY TEST REPORT wg FIFA Quality Programme for Football Turf (Manual 2015) więc jego wymaganie jest bezpodstawne.

Po drugie parametr „przepuszczalność wody przez nawierzchnię” czyli przez kompletny system nawierzchni (trawa sztuczna + wypełnienie) wg wymogu FIFA Quality Programme for Football Turf (Manual 2015) wynosi >180mm/h – każdy przebadany system nawierzchni, który ma wartość tego parametru >180mm/h jest zaklasyfikowany w raporcie technicznym jako PASSED czyli spełniony.

Dlatego wymaganie dla tego parametru wartości min. 3600 mm/h jest bezpodstawne.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę poprzez:

- anulowanie wymogu dotyczącego parametru „wytrzymałość na rozciąganie”,*
 - wprowadzenie dla parametru „przepuszczalność wody przez nawierzchnię” wg FIFA Quality Programme for Football Turf (Manual 2015) czyli >180mm/h,*
- bez zmiany pozostałych wymagań dla trawy sztucznej.*

Odpowiedź Zamawiającego 1:

Zamawiający informuje, że anuluje zapis dotyczący parametru wytrzymałościowego pn. „wytrzymałość na rozciąganie: >125N” oraz zmienia parametr dotyczący przepuszczalności wody przez nawierzchnię z „min. 3600 mm/h” na zgodny z wymaganiami FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) wynoszący: min. 180 mm/h.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zaoferowana trawa musi spełnić wszystkie kryteria jakościowe i wydajnościowe określone przez FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro oraz Quality.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ w zakresie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w OPISIE TECHNICZNYM pkt. 12 ppkt. 3) dla zapisu „Wymagane minimalne parametry nawierzchni” **nadając mu następujące brzmienie:**

„(…)

Wymagane minimalne parametry nawierzchni:

Trawa syntetyczna o przeznaczeniu w szczególności do wykorzystywania do gry w piłkę nożną w warunkach zewnętrznych.

1) Wysokość trawy 60-63mm

2) dTex: min. 11500

- 3) Ilość pęczków min. 8500/m²
 - 4) Ilość włókien min. 105.000/m²
 - 5) Waga całkowita wykładziny min. 2600 g/m²
 - 6) Waga żdźbła min. 1400 g/m²
 - 7) Grubość włókna min. 300 mikronów
 - 9) Przepuszczalność wody przez nawierzchnię min. 180 mm/h
 - 10) Typ trawy: monofil, wzmocniony rdzeniem
 - 11) Rodzaj trawy: 100% polietylen
 - 12) Trawa tuftowana (wraz z liniami)
 - 13) Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z pierwotnej produkcji lub recyklingu, w ilości określonej przez producenta wybranego systemu
 - 14) Kolor trawy: zielony
 - 15) Kolor linii: biały.
- (...)"

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ w zakresie STWiORB w SST-01.03. pkt. 2 ppkt. 2.1. **nadając mu następujące brzmienie:**

„2.1. Minimalne parametry gotowej nawierzchni:

Trawa syntetyczna o przeznaczeniu w szczególności do wykorzystywania do gry w piłkę nożną w warunkach zewnętrznych.

- a) Wysokość trawy 60-63mm
- b) dTex: min. 11500
- c) Ilość pęczków min. 8500/m²
- d) Ilość włókien min. 105.000/m²
- e) Waga całkowita wykładziny min. 2600 g/m²
- f) Waga żdźbła min. 1400 g/m²
- g) Grubość włókna min. 300 mikronów
- h) Przepuszczalność wody przez nawierzchnię min. 180 mm/h
- i) Typ trawy: monofil, wzmocniony rdzeniem
- j) Rodzaj trawy: 100% polietylen
- k) Trawa tuftowana (wraz z liniami)
- l) Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z pierwotnej produkcji lub recyklingu, w ilości określonej przez producenta wybranego systemu
- m) Kolor trawy: zielony
- n) Kolor linii: biały.

Pytanie Wykonawcy 2:

Projekt przewiduje wypełnienie trawy sztucznej z granulatu EPDM z pierwotnej produkcji.

Zwracamy uwagę, że zamawiany granulat EPDM z produkcji pierwotnej jest bardzo drogi (1 kg to ok. 5.50 PLN), co spowoduje znaczne zwiększenie wartości zamówienia.

Proponujemy zastosować EPDM z recyklingu z kolorze szarym, który jest ok. 4 razy tańszy od tego z pierwotnej produkcji.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie zastosowania granulatu EPDM z recyklingu w kolorze szarym.

Odpowiedź Zamawiającego 2:

Zamawiający informuje, że dopuszcza do zastosowania również granulatu EPDM pochodzący z recyklingu.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ w zakresie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w OPISIE TECHNICZNYM pkt. 12 ppkt. 3) **nadając mu następujące brzmienie:**

„3) Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej

Jako warstwę wierzchnią boiska należy wykonać polietylenową nawierzchnię z trawy syntetycznej o grubości całkowitej ok. 60-63mm.

Montaż wykonać poprzez rozłożenie na przygotowanej podbudowie, przycięciu do odpowiedniego wymiaru oraz dokładne sklejenie sąsiadujących krawędzi. Linie boiska muszą stanowić integralną część nawierzchni

syntetycznej (wykonanie poprzez tuftowanie).

Po połączeniu wszystkich elementów nawierzchni z trawy syntetycznej należy nadać jej odpowiednią twardość i wytrzymałość poprzez zasyp odpowiednią ilością piasku kwarcowego oraz granulatu EPDM wcieranego pomiędzy żdzbla trawy. Należy użyć granulatu w kolorze szarym pozyskanego z pierwotnej produkcji lub recyklingu o frakcji 0,5 do 2,5 mm.

Nowa nawierzchnia boiska musi posiadać właściwości odpowiadające wymogom do stosowania na boiskach wykonywanych z trawy syntetycznej, musi być przepuszczalna dla wody i posiadać właściwą strukturę.

Trawę syntetyczną należy układać zgodnie z wymaganiami producenta danego systemu.
(...)"

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ w zakresie STWiORB w SST-01.03. pkt. 5 ppkt. 5.4. **nadając mu następujące brzmienie:**

„5.4. Zasyp trawy piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM:

Po połączeniu wszystkich elementów nawierzchni z trawy syntetycznej należy nadać jej odpowiednią twardość i wytrzymałość poprzez zasyp odpowiednią ilością piasku kwarcowego oraz granulatu EPDM wcieranego pomiędzy żdzbla trawy. Należy użyć granulatu w kolorze szarym pozyskanego z pierwotnej produkcji lub recyklingu o frakcji 0,5 do 2,5 mm.

Prawidłową ilość zasypu określa producent wybranego systemu nawierzchni.

Granulat należy rozproszyc w równomiernej warstwie po całym obszarze płyty boiska piłkarskiego.”

Pytanie Wykonawcy 3:

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź Zamawiającego 3:

Zamawiający informuje, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego robót.

Jednocześnie Zamawiający informuje o konieczności zachowania nieprzekraczalnych terminów wykonania wszelkich czynności zawartych w umowie.

Pytanie Wykonawcy 4:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego 4:

Zamawiający wyjaśnia, że do celów przeprowadzenia postępowania przetargowego udostępnił wszystkie posiadane przez siebie dokumenty niezbędne do prawidłowego określenia przez Wykonawcę zakresu robót oraz wyceny robót dotyczących przedmiotowego zadania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że za ewentualne braki w tym zakresie Zamawiający nie może obciążać Wykonawcy.

Pytanie Wykonawcy 5:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego 5:

Zamawiający informuje, że posiada wszelkie wymagane prawem decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Pytanie Wykonawcy 6:

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Odpowiedź Zamawiającego 6:

Zamawiający informuje, że załączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego w określeniu ceny oferty i nie stanowi dokumentu określającego pełny zakres prac przewidzianych niniejszym zamówieniem zgodnie z Rozdziałem XII pkt 4 i pkt 5 SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu oraz dokonane zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Wobec powyższego Wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu proszę o uwzględnienie powyższego podczas czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu.

DYREKTOR
Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław

Wojciech Gęstwa