
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu stadionu sportowego przy ul. Kominiarskiej 68 we Wrocławiu w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli
ADRES INWESTYCJI : ul. Kominiarska 68 51-180 Wrocław
INWESTOR : MCS Wrocław
ADRES INWESTORA : Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Szutrak (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 05.09.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.09.2018

Data zatwierdzenia

Specjalista ds. Kosztorysowania
Andrzej Szutrak

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAWIERZCHNIE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm			
	0101-02	7.10*1.80*2	m ²	25.560	
				RAZEM	25.560
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm			
		(3.00*64.00)+(14.00*4.00)+(1.50*48.50)+(1.50*63.00)+(1.50*111.00)+	m ²	611.880	
		(1.50*11.50)+8*(0.70*2.30)			
				RAZEM	611.880
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w grun-	m		
d.1	0401-04	cie kat. III-IV	m	637.600	
		64.00+50.00+4.00+14.00+5.50+47.00+48.50+63.00+66.00+111.00+			
		110.00+22.00+(16*0.70)+(7.10*2)+(1.80*4)			
				RAZEM	637.600
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	{64.00+50.00+4.00+14.00+5.50+47.00+48.50+63.00+66.00+111.00+	m ³	57.384	
		110.00+22.00+(16*0.70)+(7.10*2)+(1.80*4)}*0.30*0.30			
				RAZEM	57.384
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-	m		
d.1	0407-05	kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	637.600	
		64.00+50.00+4.00+14.00+5.50+47.00+48.50+63.00+66.00+111.00+			
		110.00+22.00+(16*0.70)+(7.10*2)+(1.80*4)			
				RAZEM	637.600
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i	m ²		
d.1	0104-01	zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	25.560	
		7.10*1.80*2			
				RAZEM	25.560
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-05	czeniu 10 cm	m ²	25.560	
		7.10*1.80*2			
				RAZEM	25.560
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-07	czeniu 8 cm	m ²	25.560	
		7.10*1.80*2			
				RAZEM	25.560
9	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na	m ²		
d.1	0317-02	podsypanie cementowo-piaskowej grubości 20-30 mm z wypełnieniem spoin	m ²	25.560	
	analogia	zaprawą cementową			
		7.10*1.80*2			
				RAZEM	25.560
10	KNR 9-11	Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na grun-	m ²		
d.1	0101-02	tach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym			
		Krotność = 1.1	m ²	611.880	
		(3.00*64.00)+(14.00*4.00)+(1.50*48.50)+(1.50*63.00)+(1.50*111.00)+			
		(1.50*11.50)+8*(0.70*2.30)			
				RAZEM	611.880
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-07	czeniu 15 cm			
	0114-08	(3.00*64.00)+(14.00*4.00)+(1.50*48.50)+(1.50*63.00)+(1.50*111.00)+	m ²	611.880	
		(1.50*11.50)+8*(0.70*2.30)			
				RAZEM	611.880
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna 4 cm	m ²		
d.1	0114-04	Krotność = 4	m ²	611.880	
		(3.00*64.00)+(14.00*4.00)+(1.50*48.50)+(1.50*63.00)+(1.50*111.00)+			
		(1.50*11.50)+8*(0.70*2.30)			
				RAZEM	611.880
2		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
13	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
d.2	0309-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej	szt.		
d.2	0310-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15		Siatki do bramek	szt.		
d.2	kalk. własna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.2 kalk. własna	Wiaty dla zawodników rezerwowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	d.2 kalk. własna	Napisy GOŚCIE GOSPODARZE	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.2 kalk. własna	Pojemniki stalowe na odpady	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR 2-21 d.2 0607-01 kalk. własna	Ławki parkowe	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR-W 2- d.2 25 0307-03 analogia	Piłkochwyty z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
		26.00*4.00	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
21	KNR-W 2- d.2 25 0307-01 analogia	Piłkochwyty z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	m ²		
		26.00*4.00	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
22	KNR-W 2- d.2 25 0307-01 analogia	Piłkochwyty z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	m ²		
		52.00*4.00	m ²	208.000	
				RAZEM	208.000

Specjalista ds. Kosztorysowania

Andrzej Szutrak