
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : HALA SPORTOWA PARKOWA
ADRES INWESTYCJI : ul. Parkowa 14-16 51-616 Wrocław
INWESTOR : GMINA WROCŁAW - Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
ADRES INWESTORA : ul. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Szutrak (OGÓLNOBUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2020

Data zatwierdzenia

Specjalista ds. Kosztorysowania
Andrzej Szutrak

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		968.00+11.50+22.00+1.50+1.50	m ²	1004.500	
				RAZEM	1004.500
2 d.1	KNR-W 4-01 0439-02 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych z płyt 2 warstwy	m ²		
		968.00+11.50+22.00+1.50+1.50	m ²	1004.500	
				RAZEM	1004.500
3 d.1	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 2 warstwy	m ²		
		968.00+11.50+22.00+1.50+1.50	m ²	1004.500	
				RAZEM	1004.500
4 d.1	KNR-W 4-01 0439-03 analogia	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		1975.00	m	1975.000	
				RAZEM	1975.000
5 d.1	TZKNBK I 0706-01 kalk. własna	Demontaż bloków ściennych gazobetonowych o wym. 49x24x24	szt.		
		1004.50	szt.	1004.500	
				RAZEM	1004.500
6 d.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		WYKONANIE POSADZKI			
7 d.2	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (10 cm)	m ²		
		1004.50	m ²	1004.500	
				RAZEM	1004.500
8 d.2	KNR-W 2-02 0608-04 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - następna warstwa (5 cm)	m ²		
		1004.50	m ²	1004.500	
				RAZEM	1004.500
9 d.2	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		1004.50	m ²	1004.500	
				RAZEM	1004.500
10 d.2	KNR 2 1201-01 analogia	Podkłady betonowe pod podłogi zbrojony - z użyciem pompy do betonu	m ³		
		1004.50*0.10	m ³	100.450	
				RAZEM	100.450
11 d.2	kalk. własna	Podłoga sportowa wykonana zgodnie z dokumentacją	m ²		
		1004.50	m ²	1004.500	
				RAZEM	1004.500
3		ELEMENTY WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ			
12 d.3	kalk. własna	Elementy wyposażenia sportowego zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		REMONT CZĘŚCI ŚCIANY HALI SPORTOWEJ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ			
13 d.4	kalk. własna	Remont części ściny hali sportowej zgodnie z dokumentacją	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Specjalista ds. Kosztorysowania
Andrzej Szutrak